

VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE STAVBY

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Stavební úpravy Kaple sv. Anny v Kunějovicích**

Místo: KUNĚJOVICE

Datum: 15. 12. 2017

Zadavatel: Obec Kunějovice

Uchazeč:

Poznámka:

Přesný postup provádění a specifikace prací je uvedena v projektové dokumentaci.

Materiály a zařízení uvedené v PD jsou pouze směrné dle nutných standardů. Materiály je možné zaměnit při zachování shodných parametrů a funkce doložených technickými listy.

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní 21,00%		
snížená 15,00%		

Popis	J. cena [CZK]	Cena celkem bez DPH	Vyplňte údaj Cena s DPH
Náklady soupisu celkem			
01 Úprava vnějších povrchů	MJ	Množství	
Otlučení omítek vnějších stěn vápenných nebo vápenocementových	m ²	36,00	
Oškrabání malby, svislé konstrukce stěn	m ²	125,00	
Ochranný nátěr fasády – malby vnějších omítaných ploch bez penetrace	m ²	125,00	
Úpravy fasády římsy	m ²	15,00	
Penetrační nátěry	m ²	125,00	
Omítky: tenkovrstvá malta	m ²	125,00	
štuk 91, strukturovaná omítka	m ²	34,00	
Montáž, demontáž, pronájem lešení	m ²	102,00	
Začišťovací a doplňkové práce (dodávky) / sazba	hod.	20,00	
Nátěry/ošetření klempířské konstrukce kopule	m ²	50,00	
Použití plošiny/pronájem			
02 Konstrukce truhlářské, sklenářské			
Doplnění stáv. okna, vč. zasklení	m ²	1,00	
Dř. dveře pro skl., částeč. repase, vč. mntž, dmtž stáv. dv., vel. 1490/2280	ks	1,00	
03 Dokončovací práce			
Ostatní práce			
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			