

VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE STAVBY

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **Stavební úpravy Kaple sv. Anny v Kunějovicích**

Místo: KUNĚJOVICE

Datum: 3. 7. 2017

Zadavatel: Obec Kunějovice

Uchazeč: **Vyplňte údaj ...**

Poznámka:

Přesný postup provádění a specifikace prací je uvedena v projektové dokumentaci.

Materiály a zařízení uvedené v PD jsou pouze směrné dle nutných standardů. Materiály je možné zaměnit při zachování shodných parametrů a funkce doložených technickými listy.

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní 21,00%	0,00	0,00
snížená 15,00%	0,00	0,00

Popis	J. cena [CZK]	Cena celkem	Vyplňte údaj
		Cena bez DPH	Cena s DPH
Náklady soupisu celkem			0,00
01 Úprava vnějších povrchů	MJ	Množství	
Otlučení omítek vnějších stěn vápenných nebo vápenocementových	m ²	36,00	0,00
Oškrabání malby, svislé konstrukce stěn	m ²	125,00	0,00
Ochranný nátěr fasády – malby vnějších omítaných ploch bez penetrace	m ²	125,00	0,00
Úpravy fasády římsy	m ²	15,00	0,00
Penetrační nátěry	m ²	125,00	0,00
Omítky: tenkovrstvá malta	m ²	125,00	0,00
štuk 91, strukturovaná omítka	m ²	34,00	0,00
Montáž, demontáž, pronájem lešení	m ²	102,00	0,00
Začišťovací a doplňkové práce (dodávky) / sazba	hod.	20,00	0,00
Nátěry/ošetření klempířské konstrukce kopule	m ²	50,00	0,00
Použití plošiny/pronájem			0,00
02 Konstrukce truhlářské, sklenářské			
Doplnění stáv. okna, vč. zasklení	m ²	1,00	0,00
Dř. dveře proskl., částeč. repase, vč. mntž, dmtž stáv. dv., vel. 1490/2280	ks	1,00	0,00
03 Dokončovací práce			
Ostatní práce			0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			0,00